



уир арх-рн

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2017

№ 2017

станция Динская

Об утверждении схемы размещения рекламных Конструкций вдоль автодороги «г. Краснодар – г. Ейск» (в границах населенного пункта станция Новотитаровская) км 15+650 – 9+450 на территории муниципального образования Динской район

В соответствии с пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 31, 65 Устава муниципального образования Динской район, на основании письма департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 06 апреля 2017 года № 71-3246/17-04-01 «О рассмотрении проекта схемы размещения рекламных конструкций» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций вдоль автодороги «г. Краснодар – г. Ейск» (в границах населенного пункта станция Новотитаровская) км 15+650 – 9+450 на территории муниципального образования Динской район (прилагается).

2. Отделу по связям с общественными организациями, политическими партиями, религиозными объединениями и СМИ администрации муниципального образования Динской район (Курлович) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования Динской район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Динской район В.Г. Буторина.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования
Динской район




С.В. Жиленко

Раздел I

Схема размещения рекламных конструкций

Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района




Раздел II


Схема размещения рекламных конструкций

Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района





Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района
Рекламная конструкция № 53 (15км+650м слева) в М 1:500 в М 1:2000






Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района
Рекламная конструкция № 64 (11км+335м слева) в М 1:500 в М 1:2000






78


276




Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района
Рекламная конструкция № 78 (10км+795м слева) в М 1:500 в М 1:2000



Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района
Рекламная конструкция № 276 (10км+466м слева) в М 1:500 в М 1:2000









69

70




[illegible]






Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района
Рекламная конструкция № 71 (9км+657м слева) в М 1:500 в М 1:2000








Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района
Рекламная конструкция № 72 (9км+555м слева) в М 1:500 в М 1:2000





Автомобильная дорога «г. Краснодар - г. Ейск» на территории Динского района
Рекламная конструкция № 74 (9км+450м слева) в М 1:500 в М 1:2000



Раздел III

Типы и виды рекламных конструкций

Щит 6 x 3 м - рекламная конструкция среднего формата, имеющая одну или две внешние поверхности (информационное поле) размером 6 x 3 м, специально предназначенные для размещения рекламы, оборудованная внешним подсветом, состоящая из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей. Щит 6 x 3 м предназначен для размещения рекламы, социальной рекламы и праздничной информации. Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Щит 6 x 3 м должен иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, номера и даты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. Щит, выполненный в одностороннем варианте, должен иметь декоративно оформленную обратную сторону. В случаях установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами. Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.



Владелец рекламной конструкции,
телефон оператора, номер и дата
разрешения на установку
рекламной конструкции

Раздел IV
Перечень рекламных конструкций вдоль краевой автодороги
«г. Краснодар - г. Ейск»


№ п/п	Тип и вид рекламной конструкции	Количество сторон	Площадь информации ного поля, кв.м	Адрес рекламной конструкции	Способ доведения до потребителя рекламных сообщений
в границах населенного пункта ст. Новотитаровская					
53	Рекламный щит 6 x 3	2	36,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 15км+650м (слева)	неподвижный
64	Рекламный щит 6 x 3	2	36,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 11км+320м (слева)	неподвижный
78	Рекламный щит 6 x 3	2	36,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 10км+795м (слева)	неподвижный
276	Рекламный щит 6 x 3	2	36,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 10км+466м (слева)	неподвижный
69	Рекламный щит 6 x 3	2	36,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 10км+365м (слева)	неподвижный
70	Рекламный щит 6 x 3	1	18,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 9км+870м (слева)	неподвижный
316	Рекламный щит 6 x 3	1	18,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 9км+769м (слева)	неподвижный

71	Рекламный щит 6 x 3	2	36,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 9км+657м (слева)	неподвижный
72	Рекламный щит 6 x 3	2	36,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 9км+555м (слева)	неподвижный
74	Рекламный щит 6 x 3	1	18,00	Автодорога «г. Краснодар – г. Ейск», 9км+450м (слева)	неподвижный

Раздел V

Технические характеристики рекламных конструкций

Шит 6 х 3 м – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.



Размеры фундаментов ориентировочные, могут меняться в зависимости от проектной документации рекламной конструкции.

1. Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 6 х 3 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 6 х 3 м лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более двух.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглублённом фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглублённом фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей, либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного исполнения.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

2. Размеры.

Размер информационного поля: 6000 х 3000 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 6400 х 3600 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: не менее 4500 мм.

Опорная стойка выполнена из круглой профильной трубы (диаметр от 300 до 400 мм) или прямоугольной профильной трубы (от 300 до 400 мм).

3. Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна иметь внешний подсвет.

4. Технология замены изображения.

Размещение бумажного постера или винилового полотна.

5. Доведение до потребителя рекламы и информации.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6 х 3 м может производиться:

с помощью неподвижных полиграфических постеров;

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах или системах поворотных панелей – призматронах и др.).

Фрагменты дислокации дорожных знаков и разметки с обозначением рекламных конструкций вдоль краевой автомобильной дороги «г. Краснодар – г. Ейск» на территории Динского района

