АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2026 № 571

станица Динская

О подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно – модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»

В соответствии со статьями 41 – 43, 45 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разделом 2 Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2024 г. № 112, на основании заявления главы Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края Иванченко Владимира Николаевича от 18 марта 2025 г. № 02-17/1272, руководствуясь статьями 31, 65 Устава муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить администрации Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной в границах

кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно – модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей».

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно – модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей» (приложение 1).

3. Утвердить задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно – модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей» (приложение 2).

4. Утвердить задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно – модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей» (приложение 3).

5. Утвердить задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно – модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей» (приложение 4).

6. Утвердить задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022,

23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно – модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей» (приложение 5).

7. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края (Лето Д.Б.) официально обнародовать настоящее постановление путем официального опубликования в периодическом печатном издании и обеспечить его размещение на официальном сайте муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» подразделе «Документация по планировке территории», «Динское сельское поселение».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края Алишину Ю.Н.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Динской муниципальный район
Краснодарского края С.А. Мельников

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Динской муниципальный район
Краснодарского края
от 08.04.2026 № 571

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории, осуществляемую на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Территория в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно - модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»

№ п/п	Наименование позиции	Содержание
1	2	3
1	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект межевания территории в составе проекта планировки территории
2	Инициатор подготовки документации по планировке территории	Администрация Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края
3	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Бюджет Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края
4	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)	Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей, расположенных в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021. Тепловая мощность реконструируемой котельной – 5,5 МВт. Вид топлива – природный газ. Назначение котельной – выработка

1	2	3
		тепловой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Режим работы тепловых сетей принят 95-70 °С. Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая двухтрубная. Схема ГВС открытая, независимая, двухтрубная. Требования к котельной: - класс объекта по значимости – 3; - степень огнестойкости – III; - класс по конструктивной пожарной опасности – С0; - срок службы – не менее 25 лет (ГОСТ 27751-2014 пункт 4.3 таблица 1)
5	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Динское сельское поселение Динского муниципального района Краснодарского края
6	Состав документации по планировке территории	Состав документации по планировке территории выполнить в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изменениями и дополнениями)
7	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории	23:07:0806013:45; 23:07:0000000:4697; 23:07:0000000:4460; 23:07:0000000:3967; 23:07:0806014:82; 23:07:0806017:203; 23:07:0806017:21; 23:07:0806017:18; 23:07:0806017:17; 23:07:0806017:204; 23:07:0000000:2564; 23:07:0806017:23; 23:07:0000000:4711; 23:07:0806021:20; 23:07:0806022:15; 23:07:0806021:253; 23:07:0806021:94; 23:07:0806013; 23:07:0806017; 23:07:0806022, 23:07:0806021. Ориентировочная площадь проектируемой территории 12716 кв.м
8	Цель подготовки документации по планировке территории	Подготовка проекта планировки территории осуществляется для определения мест допустимого размещения объектов капитального

1	2	3
		строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Динской муниципальный район
Краснодарского края
от 08.04.2026 № 571

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Территория в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно - модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»

№	Наименование	Седержание
1	2	3
1	Наименование объекта	«Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»
2	Шифр объекта	СТ6012-613.01
3	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0318300028425000099 от 27 мая 2025 г.
4	Вид градостроительной деятельности	Строительство
5	Местоположение объекта	Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а
6	Идентификационные сведения о Заказчике	Администрация Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края; 353204, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57; ИНН 2330032043; КПП 233001001;

1	2	3
		e-mail: dinskoeposelenie@bk.ru; тел.: 8(86162)5-50-16
7	Идентификационные сведения об Исполнителе	Акционерное общество «Стройинжениринг» Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 138; тел.: (861) 251-16-84
8	Этап выполнения инженерных изысканий	В один этап
9	Краткая техническая характеристика объекта	Проектирование строительства блочно-модульной котельной и переустройство тепловых сетей. Вид топлива – природный газ. Назначение котельной – выработка тепловой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая двухтрубная. Схема ГВС открытая, независимая, двухтрубная. Требования к котельной: - класс объекта по значимости – 3 - степень огнестойкости – III - класс по конструктивной пожарной опасности – С0. - срок службы – не менее 25 лет (ГОСТ 27751-2014 пункт 4.3 таблица 1). Протяженность трассы 1244 м уточнить при проектировании
10	Цели и задачи инженерных изысканий	Выполнить необходимый объем обследований и инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Изыскания должны быть выполнены в объеме и границах, отвечающим целям и задачам проектирования объекта и достаточным для прохождения Государственной экспертизы. Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком
11	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование результатов ранее выполненных инженерных изысканий	Предоставляется по запросу проектной организации.
12	Виды инженерных изысканий	Инженерно-геодезические изыскания
13	Идентификационные сведения об объекте	Идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Назначение: подача тепловой энергии

1	2	3
		потребителям для отопления и горячего водоснабжения. По целевому назначению котельная отопительная, центральная в системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не относится. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: сейсмичность района строительства согласно карты А ОСР 2015 составляет 7 баллов. Принадлежность к опасным производственным объектам: принадлежит. Объект III класса опасности (опасные производственные объекты средней опасности согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приложение 2 пункт 5). Пожарная и взрывопожарная опасность: Согласно СП 89.13330.2016, приложение Б, пункт 1.2, категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта – Г. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствует Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный
14	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных Изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения	1 Система координат: МСК-23. Система высот: Балтийская 1977 г. 2 Инженерно-геодезические изыскания произвести согласно СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другими действующими нормативными документами. 3 Выполнить топографическую съемку площадки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м.

1	2	3
		4 Дополнительные требования Произвести съемку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций, попадающих в границы изысканий. Планы подземных и надземных коммуникаций и сооружений составить совмещенные на копиях топографических планов принятых масштабов, с указанием принадлежности, назначения коммуникации, материала и условного диаметра труб, глубины заложения или отметки трубы (лотка) у смотрового колодца (выхода), количества кабелей, напряжения. Согласовать топографические планы с эксплуатирующими организациями (службами), объекты которых располагаются в переделах инженерных изысканий на полноту и правильность нанесения на план существующих подземных коммуникаций. Дополнительно по пересекаемым линиям ВЛ указать местоположение двух крайних к проектируемой трассе опор, высота подвески нижних и верхних проводов на опорах и в месте пересечения с проектируемым объектом, материал опор, количество проводов, номера опор, температура, при которой выполнен замер провиса провода. На топографических планах указать границы, кадастровые номера земельных участков (кварталов). На топографических планах указать границы водоохранных зон. После предоставления данных о границах и охранных зонах памятников культурного наследия от специализированных организаций, перенести эти данные на топографические планы
15	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Отсутствуют
16	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта	Отсутствуют
17	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Отсутствуют
18	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений	Отсутствуют

1	2	3
	по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния	
19	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	Обеспечить внутренний контроль качества на всех этапах выполнения полевых и камеральных работ
20	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику	Технические отчеты выполненных инженерных изысканий, с необходимыми согласованиями, до предоставления на рассмотрение в государственную экспертизу, предоставить в 2 экз. в бумажном виде и в 2 экз. (1 экз. на CD диске и 1 экз. на USB накопителе) в электронном виде на русском языке в форматах .doc, .pdf, .dwg
21	Общие требования к отчету	Перечень материалов, предоставляемых в результате работ. В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы: - пояснительная записка, включающая в себя разделы: - ситуационный план включающий водоохраные зоны водных объектов; - топографические планы для проектирования трасс линейных объектов в М 1:500; - ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция (поверхность образованная множеством треугольных граней)
22	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 317.1325800.2017 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

1	2	3	
23	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность)	Координаты (X; Y)	
		499451.49	1397230.58
		499470.25	1397232.37
		499527.33	1397295.43
		499663.12	1397199.09
		499675.18	1397213.40
		499660.13	1397223.79
		499676.81	1397254.09
		499669.28	1397260.27
		499648.72	1397231.66
		499645.27	1397226.39
		499586.74	1397268.70
		499537.49	1397307.86
		499541.12	1397311.54
		499543.14	1397313.63
		499563.00	1397338.24
		499581.76	1397359.11
		499618.01	1397397.83
		499620.63	1397396.23
		499635.58	1397383.59
		499649.23	1397399.26
		499630.74	1397415.47
		499607.30	1397429.42
		499596.24	1397413.98
		499590.14	1397406.27
		499582.59	1397396.58
		499569.49	1397405.17
		499518.37	1397446.06
		499507.56	1397451.33
		499502.56	1397444.74
		499476.26	1397463.18
		499458.96	1397442.17
		499485.51	1397433.42
		499544.31	1397391.64
		499562.72	1397377.24
		499486.81	1397274.87
		499438.71	1397313.19
		499430.69	1397302.13
		499419.66	1397309.92
		499408.71	1397317.24
		499398.16	1397321.18
		499388.75	1397315.38
		499355.52	1397343.11
		499394.40	1397397.98
		499354.88	1397430.71
		499353.64	1397428.78
		499337.38	1397441.62
		499361.86	1397482.79
		499352.63	1397483.50
		499346.21	1397489.30
		499322.20	1397453.67
		499290.04	1397479.71
		499265.66	1397500.26

1	2	3
		499199.18 1397427.59 499297.47 1397345.41 499336.59 1397320.48 499341.53 1397307.75 499377.87 1397282.90 499419.43 1397253.27

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Динской муниципальный район
Краснодарского края
от 08.04.2026 № 571

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Территория в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно - модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»

№	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Наименование объекта	«Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»
2	Шифр объекта	СТ6012-613.01
3	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0318300028425000099 от 27 мая 2025 г.
4	Вид градостроительной деятельности	Строительство
5	Местоположение объекта	Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а
6	Идентификационные сведения о Заказчике	Администрация Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края; 353204, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская,

1	2	3
		ул. Красная, 57; ИНН 2330032043; КПП 233001001; e-mail: dinskoeposelenie@bk.ru; тел.: 8(86162)5-50-16
7	Идентификационные сведения об Исполнителе	Акционерное общество «Стройинжениринг». Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 138; тел.: (861) 251-16-84
8	Этап выполнения инженерных изысканий	В один этап
9	Краткая техническая характеристика объекта	Проектирование строительства блочно-модульной котельной и переустройство тепловых сетей. Вид топлива – природный газ. Назначение котельной – выработка тепловой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая двухтрубная. Схема ГВС открытая, независимая, двухтрубная. Требования к котельной: - класс объекта по значимости – 3; - степень огнестойкости – III; - класс по конструктивной пожарной опасности – С0; - срок службы – не менее 25 лет (ГОСТ 27751-2014 пункт 4.3 таблица 1). Протяженность трассы 1244 м (уточнить при проектировании)
10	Цели и задачи инженерных изысканий	Инженерные изыскания должны обеспечить получение материалов и данных, достаточных для обоснования компоновки сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений по ним, разработки мероприятий и проектирования сооружений инженерной защиты, мероприятий по охране природной среды, проекта организации строительства, детализацию и уточнение природных условий в пределах сферы взаимодействия сооружений с окружающей средой, а также получение материалов, необходимых для расчетов оснований, фундаментов и конструкций сооружений, их инженерной защиты и других необходимых мероприятий
11	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование результатов ранее выполненных инженерных изысканий	Предоставляется по запросу проектной организации

1	2	3
12	Виды инженерных изысканий	Инженерно-геологические изыскания
13	Идентификационные сведения об объекте	Идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Назначение: подача тепловой энергии потребителям для отопления и горячего водоснабжения. По целевому назначению котельная отопительная, центральная в системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не относится. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: сейсмичность района строительства согласно карты А ОСР 2015 составляет 7 баллов. Принадлежность к опасным производственным объектам: принадлежит. Объект III класса опасности (опасные производственные объекты средней опасности согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приложение 2 пункт 5). Пожарная и взрывопожарная опасность: Согласно СП 89.13330.2016, приложение Б, пункт 1.2, категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта – Г. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствует. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный
14	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения	Система координат: МСК-23. Система высот: Балтийская 1977 г. Инженерно-геологические изыскания произвести согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016

1	2	3
		«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другими действующими нормативными документами. При выполнении инженерно-геологических изысканий учитывать характеристики проектируемых линейных и площадных сооружений. Количество и глубину скважин принять в соответствии с требованиями СП 11-105-97 часть 1, СП 446,1325800.2019 с учетом уровня ответственности, сложности инженерно-геологического разреза, фундаментов и габаритных размеров проектируемых сооружений. Отбор образцов грунтов из горных выработок, их упаковку, доставку в лабораторию и хранение следует производить в соответствии с ГОСТ 12071-2014. Отбор и доставку проб подземных вод выполнить в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020. Лабораторные исследования осуществить в соответствии с ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 12248.4-2020. При определении исходной сейсмичности участка строительства руководствоваться картой А общего сейсмического районирования ОСР-2015. Определить удельное сопротивление (УЭС) грунтов
15	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Отсутствуют
16	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта	Отсутствуют
17	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Отсутствуют
18	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния	Отсутствуют

1	2	3
19	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	Обеспечить внутренний контроль качества на всех этапах выполнения полевых и камеральных работ
20	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику	Документация передается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (текстовая часть в Word, Excel (2003); графическая часть в формате «AutoCAD 2007»)
21	Общие требования к отчету	В результате выполненных работ предоставить технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям в графическом и цифровом видах. Состав, структура и оформление отчета должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 21.301-2021, РСН60-86 и других действующих нормативных документов Российской Федерации. В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы: - пояснительная записка; - ситуационный план; - карта фактического материала; - инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями трасс линейных сооружений. Указать распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки
22	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III.

1	2	3
		Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов; СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СП 2.02.01-83»; ГЭСН 81-02-01-2022. Сборник 1. Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы; СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»; СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»
23	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность)	Координаты (X; Y) 499451.49 1397230.58 499470.25 1397232.37 499527.33 1397295.43 499663.12 1397199.09 499675.18 1397213.40 499660.13 1397223.79 499676.81 1397254.09 499669.28 1397260.27 499648.72 1397231.66 499645.27 1397226.39 499586.74 1397268.70 499537.49 1397307.86 499541.12 1397311.54 499543.14 1397313.63 499563.00 1397338.24 499581.76 1397359.11 499618.01 1397397.83 499620.63 1397396.23 499635.58 1397383.59 499649.23 1397399.26 499630.74 1397415.47 499607.30 1397429.42 499596.24 1397413.98 499590.14 1397406.27 499582.59 1397396.58 499569.49 1397405.17 499518.37 1397446.06 499507.56 1397451.33 499502.56 1397444.74 499476.26 1397463.18 499458.96 1397442.17 499485.51 1397433.42

1	2	3	
		499544.31	1397391.64
		499562.72	1397377.24
		499486.81	1397274.87
		499438.71	1397313.19
		499430.69	1397302.13
		499419.66	1397309.92
		499408.71	1397317.24
		499398.16	1397321.18
		499388.75	1397315.38
		499355.52	1397343.11
		499394.40	1397397.98
		499354.88	1397430.71
		499353.64	1397428.78
		499337.38	1397441.62
		499361.86	1397482.79
		499352.63	1397483.50
		499346.21	1397489.30
		499322.20	1397453.67
		499290.04	1397479.71
		499265.66	1397500.26
		499199.18	1397427.59
		499297.47	1397345.41
		499336.59	1397320.48
		499341.53	1397307.75
		499377.87	1397282.90
		499419.43	1397253.27

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Динской муниципальный район
Краснодарского края
от 08.04.2026 № 571

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Территория в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно - модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»

№	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Наименование объекта	«Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»
2	Шифр объекта	СТ6012-613.01
3	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0318300028425000099 от 27 мая 2025 г.
4	Вид градостроительной деятельности	Строительство
5	Местоположение объекта	Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а
6	Идентификационные сведения о Заказчике	Администрация Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края; 353204, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 57;

1	2	3
		ИНН 2330032043; КПП 233001001 e-mail: dinskoeposelenie@bk.ru; тел.: 8(86162)5-50-16
7	Идентификационные сведения об Исполнителе	Акционерное общество «Стройинжениринг». Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 138; тел.: (861) 251-16-84
8	Этап выполнения инженерных изысканий	В один этап
9	Краткая техническая характеристика объекта	Проектирование строительства блочно-модульной котельной и переустройство тепловых сетей. Вид топлива – природный газ. Назначение котельной – выработка тепловой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая двухтрубная. Схема ГВС открытая, независимая, двухтрубная. Требования к котельной: - класс объекта по значимости – 3; - степень огнестойкости – III; - класс по конструктивной пожарной опасности – С0; - срок службы – не менее 25 лет (ГОСТ 27751-2014 пункт 4.3 таблица 1)
10	Цели и задачи инженерных изысканий	Комплексное изучение гидрометеорологических условий территории с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования намечаемого строительства
11	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование результатов ранее выполненных инженерных изысканий	Отсутствует
12	Виды инженерных изысканий	Инженерно – гидрометеорологические изыскания
13	Идентификационные сведения об объекте	Идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Назначение: подача тепловой энергии потребителям для отопления и горячего водоснабжения. По целевому назначению котельная отопительная, центральная в системе

1	2	3
		централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не относится. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: сейсмичность района строительства согласно карты А ОСР 2015 составляет 7 баллов. Принадлежность к опасным производственным объектам: принадлежит. Объект III класса опасности (опасные производственные объекты средней опасности согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приложение 2 пункт 5). Пожарная и взрывопожарная опасность: Согласно СП 89.13330.2016, приложение Б, пункт 1.2, категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта – Г. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствует Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный
14	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения	Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов в объеме обеспечивающем всеми необходимыми материалами инженерных изысканий для разработки проектной документации согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96. СП 11-103-97. «Свод правил. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; Изыскания выполнить в объёме обеспечивающем получение положительного заключения государственной экспертизы проектной

1	2	3
		документации и результатов инженерных изысканий
15	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Определяются по результатам изысканий
16	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Отсутствуют
17	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта	Отсутствуют
18	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния	Отсутствуют
19	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	Обеспечить внутренний контроль качества на всех этапах выполнения полевых и камеральных работ
20	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику	Документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (текстовая часть в Word, Excel (2003), pdf; графическая часть в формате «AutoCAD 2007»)
21	Общие требования к отчету	Состав, содержание и оформление технического отчета должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016; СП 11-103-97, СП 482.1325800.2020, ГОСТ Р 21.301-2021. Электронная версия отчета должна соответствовать требованиям к формату электронных документов, утвержденных приказом Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр. В результате выполненных работ предоставить технический отчет по инженерно - гидрометеорологическим изысканиям в электронном и бумажном видах. Состав, структура и оформление отчета должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-2013 РСН60-86 и других действующих нормативных документов Российской Федерации

1	2	3
		В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы: - данные о гидрографической сети района изысканий; - данные об основных чертах режима водных объектов; - данные о местах размещения постов наблюдений и станций; - данные о климате. Производство оценки опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, метеорологические проявления). При наличии переходов через водные преграды определить расходы и уровни воды вероятностью превышения 1, 2, 3, 5, 10%, построить графики функций Q=f(H) и V=f(H). Оценить возможность воздействия на проектируемые объекты опасных гидрометеорологических процессов и явлений
22	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87; «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 482.1325800.2020 «Инженерно - гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; СП 11-103-97 «Инженерно - гидрометеорологические изыскания для строительства; СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; СП 529.1325800.2023 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»
23	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность)	Координаты (X; Y) 499451.49 1397230.58 499470.25 1397232.37 499527.33 1397295.43 499663.12 1397199.09

1	2	3
		499675.18 1397213.40 499660.13 1397223.79 499676.81 1397254.09 499669.28 1397260.27 499648.72 1397231.66 499645.27 1397226.39 499586.74 1397268.70 499537.49 1397307.86 499541.12 1397311.54 499543.14 1397313.63 499563.00 1397338.24 499581.76 1397359.11 499618.01 1397397.83 499620.63 1397396.23 499635.58 1397383.59 499649.23 1397399.26 499630.74 1397415.47 499607.30 1397429.42 499596.24 1397413.98 499590.14 1397406.27 499582.59 1397396.58 499569.49 1397405.17 499518.37 1397446.06 499507.56 1397451.33 499502.56 1397444.74 499476.26 1397463.18 499458.96 1397442.17 499485.51 1397433.42 499544.31 1397391.64 499562.72 1397377.24 499486.81 1397274.87 499438.71 1397313.19 499430.69 1397302.13 499419.66 1397309.92 499408.71 1397317.24 499398.16 1397321.18 499388.75 1397315.38 499355.52 1397343.11 499394.40 1397397.98 499354.88 1397430.71 499353.64 1397428.78 499337.38 1397441.62 499361.86 1397482.79 499352.63 1397483.50 499346.21 1397489.30 499322.20 1397453.67 499290.04 1397479.71 499265.66 1397500.26 499199.18 1397427.59 499297.47 1397345.41 499336.59 1397320.48 499341.53 1397307.75 499377.87 1397282.90

1	2	3
		499419.43 1397253.27
24	Перечень расчетных гидрометеорологических характеристик, необходимых для обоснования выбора основных параметров сооружений и определения гидрометеорологических условий их эксплуатации, и обеспеченность расчетных гидрометеорологических характеристик или ссылки на НД, устанавливающие требования к перечню и обеспеченности расчетных гидрометеорологических характеристик	В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы: - данные о гидрографической сети района изысканий; - данные об основных чертах режима водных объектов; - данные о местах размещения постов наблюдений и станций; - данные о климате. Производство оценки опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, метеорологические проявления). При наличии переходов через водные преграды определить расходы и уровни воды вероятностью превышения 1, 2, 3, 5, 10%, построить графики функций Q=f(H) и V=f(H). Оценить возможность воздействия на проектируемые объекты опасных гидрометеорологических процессов и явлений

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Динской муниципальный район
Краснодарского края
от 08.04.2026 № 571

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Территория в границах кадастровых кварталов 23:07:0806012, 23:07:0806013, 23:07:0806014, 23:07:0806017, 23:07:0806022, 23:07:0806021, для размещения объекта: «Строительство блочно - модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»

1	2	3
1	Наименование объекта	«Строительство блочно - модульной котельной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а, с переустройством тепловых сетей»
2	Шифр объекта	СТ6012-613.01
3	Основание для выполнения работ	Муниципальный контракт № 0318300028425000099 от 27 мая 2025 г.
4	Вид градостроительной деятельности	Строительство
5	Местоположение объекта	Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Калинина, дом № 42а
6	Идентификационные сведения о Заказчике	Администрация Динского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края; 353204, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57;

1	2	3
		ИНН 2330032043; КПП 233001001; e-mail: dinskoeposelenie@bk.ru; тел.: 8(86162)5-50-16
7	Идентификационные сведения об Исполнителе	Акционерное общество «Стройинжениринг». Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. им. Максима Горького, д. 138; тел.: (861) 251-16-84
8	Цели и задачи инженерных изысканий	Цель: оценка современного состояния компонентов окружающей среды и экосистем участка; Задача: получение материалов о природных условиях территории, на которой будет осуществляться строительство, факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения
9	Этап выполнения инженерных изысканий	В один этап
10	Краткая техническая характеристика объекта	Проектирование строительства блочно-модульной котельной и переустройство тепловых сетей. Вид топлива – природный газ. Назначение котельной - выработка тепловой энергии для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей. Схема теплоснабжения - закрытая, зависимая двухтрубная. Схема ГВС открытая, независимая, двухтрубная. Требования к котельной: - класс объекта по значимости- 3; - степень огнестойкости – III; - класс по конструктивной пожарной опасности – С0; - срок службы – не менее 25 лет (ГОСТ 27751-2014 пункт 4.3 таблица 1). Протяженность трассы 1244 м (уточнить при проектировании)
11	Виды инженерных изысканий	Инженерно-экологические изыскания
12	Идентификационные сведения об объекте	Идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Назначение: подача тепловой энергии потребителям для отопления и горячего водоснабжения. По целевому назначению котельная отопительная, центральная в системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. Принадлежность к объектам транспортной

1	2	3
		инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не относится. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: сейсмичность района строительства согласно карты А ОСР 2015 составляет 7 баллов. Принадлежность к опасным производственным объектам: принадлежит. Объект III класса опасности (опасные производственные объекты средней опасности согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ называется «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приложение 2 пункт 5). Пожарная и взрывопожарная опасность: Согласно СП 89.13330.2016, приложение Б, пункт 1.2, категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта – Г. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствует. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный
13	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Определить в процессе проектирования
14	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения	Система координат: МСК-23 Система высот: Балтийская 1977 г. Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 502.1325800.2021 и другими действующими документами в объеме, необходимом для принятия проектных решений, достаточном для оценки современного состояния окружающей природной среды. Уточнить наличие / отсутствие в границах изысканий: ООПТ федерального, регионального и местного значения с указанием их границ и ограничений по хозяйственному использованию территории; зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

1	2	3
		объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; скотомогильников и биотермических ям; зеленых зон, защитных лесов, особо защитных участков леса. Выполнить камеральные работы, в том числе разработку предложений по организации экологического мониторинга
15	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта	Отсутствуют
16	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Отсутствуют
17	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния	Отсутствуют
18	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	Обеспечить внутренний контроль качества на всех этапах выполнения полевых и камеральных работ
19	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику	Документация передается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (текстовая часть в Word, Excel (2003); графическая часть в формате «AutoCAD 2007»)
20	Общие требования к отчету	В результате выполненных работ предоставить технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям в электронном и бумажном видах. Состав, структура и оформление отчета должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ 21.301-2013 РСН60-86 и других действующих нормативных документов Российской Федерации В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы:

1	2	3
		- пояснительная записка; - ситуационный план; - карта фактического материала; - комплексная экологическая карта
21	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование результатов ранее выполненных инженерных изысканий	Отсутствует
22	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 62296); СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»
23	Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность).	Координаты (X; Y) 499451.49 1397230.58 499470.25 1397232.37 499527.33 1397295.43 499663.12 1397199.09 499675.18 1397213.40 499660.13 1397223.79

1	2	3	
		499676.81	1397254.09
		499669.28	1397260.27
		499648.72	1397231.66
		499645.27	1397226.39
		499586.74	1397268.70
		499537.49	1397307.86
		499541.12	1397311.54
		499543.14	1397313.63
		499563.00	1397338.24
		499581.76	1397359.11
		499618.01	1397397.83
		499620.63	1397396.23
		499635.58	1397383.59
		499649.23	1397399.26
		499630.74	1397415.47
		499607.30	1397429.42
		499596.24	1397413.98
		499590.14	1397406.27
		499582.59	1397396.58
		499569.49	1397405.17
		499518.37	1397446.06
		499507.56	1397451.33
		499502.56	1397444.74
		499476.26	1397463.18
		499458.96	1397442.17
		499485.51	1397433.42
		499544.31	1397391.64
		499562.72	1397377.24
		499486.81	1397274.87
		499438.71	1397313.19
		499430.69	1397302.13
		499419.66	1397309.92
		499408.71	1397317.24
		499398.16	1397321.18
		499388.75	1397315.38
		499355.52	1397343.11
		499394.40	1397397.98
		499354.88	1397430.71
		499353.64	1397428.78
		499337.38	1397441.62
		499361.86	1397482.79
		499352.63	1397483.50
		499346.21	1397489.30
		499322.20	1397453.67
		499290.04	1397479.71
		499265.66	1397500.26
		499199.18	1397427.59
		499297.47	1397345.41
		499336.59	1397320.48
		499341.53	1397307.75
		499377.87	1397282.90
		499419.43	1397253.27

1	2	3
24	Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды	Определить в процессе проектирования